

Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"

Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.

тел. 8 (495) 723-14-04, 8 (985) 916-20-90 сайт: vodopod-em.ru

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма руб.
1.	Скважинный адаптер	шт.	1	3500	3500
2.	Насос погружной скважинный Grundfos SQ 2-85 (Дания)	шт.	1	43400	43400
3.	Силовой кабель 3×1,5 (синий, погружной)	п.м.	60	110	6600
4.	Реле давления (1-5 Бар. Италия)	шт.	1	800	800
5.	Манометр	шт.	1	400	400
6.	Трос страховочный (из нержавеющей стали) 3 мм	п.м.	60	40	2400
7.	Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 3 мм	шт.	4	70	280
8.	Муфта термоусадочная для погружных насосов	шт.	1	700	700
9.	Оголовок скважинный 130×140×32 мм (пластик)	шт.	1	3100	3100
10.	Гидроаккумулятор 100 литров	шт.	1	6300	6300
11.	Труба ПНД 32×3мм ПЭ-100 ГОСТ (питьевая)	п.м.	60	65	3900
12.	Стяжки кабельные (нейлон)	шт.	60	5	300
13.	Обратный клапан 1"(латунь)	шт.	1	500	500
14.	Кран шаровой 1"(латунь)	шт.	1	520	520
15.	Угол 1"(латунь)	шт.	1	280	280
16.	Ниппель 1"(латунь)	шт.	2	120	240
17.	Муфта 1"(латунь)	шт.	2	200	400
18.	Пятивыводной штуцер (латунь)	шт.	1	420	420
19.	Трубные соединения ПНД 32 UNIDELTA (Италия)	шт.	6	150	900
20.	Шланг армированный 1" длиной 1 м	шт.	1	780	780
21.	Нить (Tangit Uni-Lock) 80 метров	шт.	1	860	860
Итого:					76580

Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма.
1.	Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, монтаж скважинного адаптера, сверление колонны, монтаж скважинного оголовка, монтаж фитингов, монтаж гидроаккумулятора, монтаж системы автоматики и пусконаладочные работы).	шт.	1	29000	29000
2.	Транспортные расходы				3500
Итого:					32500
Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения:					109080

3.	Траншея 1,5м × 0,6м.	п.м.	?	1400	?
4.	Греющий кабель (комплект)	шт.	?	4000	?
Итого:					?