

Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"

Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.

тел. 8 (495) 723-14-04, 8 (985) 916-20-90 сайт: vodopod-em.ru

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма руб.
1.	Кессон круглый Ø1м с горловиной Ø0,65м из стали 4мм	шт.	1	20500	20500
2.	Комплекующие под кессон (вставка на устье скважины по диаметру трубы, сгоны Ø25мм, труба Ø15мм длиной 0,7м, петля, ушки под замок и т.д.)	комплект	1	1900	1900
3.	Насос погружной скважинный Aquario ASP 1E 55-75 (Италия)	шт.	1	12800	12800
4.	Силовой кабель 3×1,5 ГОСТ ПВС	п.м.	0	50	0
5.	Реле давления (1-5 Бар. Италия)	шт.	1	800	800
6.	Манометр	шт.	1	400	400
7.	Трос страховочный (из нержавеющей стали) 3 мм	п.м.	20	40	800
8.	Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 3 мм	шт.	4	70	280
9.	Муфта термоусадочная для погружных насосов	шт.	0	700	0
10.	Оголовок скважинный 130×140×32 мм (пластик)	шт.	1	3100	3100
11.	Гидроаккумулятор 80 литров	шт.	1	5300	5300
12.	Труба ПНД 32×3мм ПЭ-100 ГОСТ (питьевая)	п.м.	20	65	1300
13.	Стяжки кабельные (нейлон)	шт.	20	5	100
14.	Обратный клапан 1"(латунь)	шт.	1	500	500
15.	Кран шаровой 1"(латунь)	шт.	1	520	520
16.	Угол 1"(латунь)	шт.	1	280	280
17.	Ниппель 1"(латунь)	шт.	2	120	240
18.	Муфта 1"(латунь)	шт.	2	200	400
19.	Кран шаровой ½"(латунь)	шт.	3	320	960
20.	Тройник ½"(латунь)	шт.	1	190	190
21.	Муфта ½"(латунь)	шт.	1	110	110
22.	Ниппель и штуцер ½"(латунь)	шт.	8	80	640
23.	Пятивыводной штуцер (латунь)	шт.	1	420	420
24.	Тройник 1"×½"×1"(латунь)	шт.	1	380	380
25.	Тройник 1"×1"×1"(латунь)	шт.	0	380	0
26.	Трубные соединения ПНД 32 UNIDELTA (Италия)	шт.	8	150	1200
27.	Шланг армированный 1" длиной 1 м	шт.	1	780	780
28.	Шланг армированный ½"×1,2 м	шт.	1	220	220
29.	Нить (Tangit Uni-Lock) 80 метров	шт.	1	860	860
30.	Крепление для установки кессона на пластиковую колонну	шт.	0	5000	0
31.	Опалубка	шт.	0	4000	0
Итого:					54980

Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма.
1.	Подготовка кессона к монтажу (сварка вставки диаметром под устье скважины, сварка герметичного выхода под воду Ø25мм, сварка герметичного выхода под кабель Ø25, сварка герметичного выхода под полив Ø15мм, сварка петли и ушек под замок). Монтаж кессона (копка котлована, обрезка обсадной колонны, сварка кессона к обсадной колонне). Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, монтаж скважинного оголовка, монтаж фитингов, монтаж гидроаккумулятора, монтаж и настройка системы автоматики).	шт.	1	35000	35000
2.	Транспортные расходы				3500
Итого:					38500
Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения:					93480

3.	Траншея 1,5м × 0,6м.	п.м.	?	1400	?
4.	Греющий кабель (комплект)	шт.	?	4000	?
Итого:					?