

Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"

Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.

тел. 8 (495) 723-14-04, 8 (985) 916-20-90 сайт: vodopod-em.ru

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма руб.
1.	Насос погружной скважинный Belamos 3TF 3-110 (Китай)	шт.	1	10800	10800
2.	Силовой кабель 3×1,5 ГОСТ ПВС	п.м.	60	50	3000
3.	Трос страховочный (из нержавеющей стали) 3 мм	п.м.	60	40	2400
4.	Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 3 мм	шт.	4	70	280
5.	Муфта термоусадочная для погружных насосов	шт.	1	700	700
6.	Оголовок скважинный 130×140×32 мм (пластик)	шт.	1	3100	3100
7.	Труба ПНД 32×3мм ПЭ-100 ГОСТ (питьевая)	п.м.	60	65	3950
8.	Стяжки кабельные (нейлон)	шт.	60	5	300
9.	Обратный клапан 1"(латунь)	шт.	1	500	500
10.	Ниппель 1"(латунь)	шт.	1	120	120
11.	Трубные соединения ПНД 32 UNIDELTA (Италия)	шт.	4	150	600
Итого:					25750

Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма.
1.	Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, монтаж скважинного оголовка, монтаж фитингов, монтаж гидроаккумулятора, монтаж и настройка системы автоматики).	шт.	1	12000	12000
2.	Транспортные расходы				3500
Итого:					15500
Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения:					41250