

Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"

Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.

тел. 8 (495) 723-14-04, 8 (985) 916-20-90 сайт: vodopod-em.ru

| № | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу в руб. | Сумма руб. |
|---------------|--|---------|--------|------------------------|--------------|
| 1. | Насос погружной скважинный Belamos 3TF 3-150 (Китай) | шт. | 1 | 15000 | 15000 |
| 2. | Силовой кабель 3×2,5 ГОСТ ПВС | п.м. | 100 | 80 | 8000 |
| 3. | Трос страховочный (из нержавеющей стали) 5 мм | п.м. | 100 | 70 | 7000 |
| 4. | Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 5 мм | шт. | 4 | 80 | 320 |
| 5. | Муфта термоусадочная для погружных насосов | шт. | 1 | 700 | 700 |
| 6. | Оголовок скважинный 130×140×32 мм (чугун) | шт. | 1 | 4200 | 4200 |
| 7. | Труба ПНД 32×3мм ПЭ-100 ГОСТ (питьевая) | п.м. | 100 | 65 | 6500 |
| 8. | Стяжки кабельные (нейлон) | шт. | 100 | 5 | 500 |
| 9. | Обратный клапан 1"(латунь) | шт. | 1 | 500 | 500 |
| 10. | Ниппель 1"(латунь) | шт. | 1 | 120 | 120 |
| 11. | Трубные соединения ПНД 32 UNIDELTA (Италия) | шт. | 4 | 150 | 600 |
| Итого: | | | | | 43440 |

Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена за единицу в руб. | Сумма. |
|--|---|---------|--------|------------------------|--------------|
| 1. | Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, монтаж скважинного оголовка, монтаж фитингов, монтаж гидроаккумулятора, монтаж и настройка системы автоматики). | шт. | 1 | 12000 | 12000 |
| 2. | Транспортные расходы | | | | 3500 |
| Итого: | | | | | 15500 |
| Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения: | | | | | 58940 |