

Смета на обустройство скважины ООО БК "Водоподъём"

Перечень оборудования и материалов для монтажа системы водоснабжения.

тел. 8 (495) 723-14-04, 8 (985) 916-20-90 сайт: vodopod-em.ru

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма руб.
1.	Насос погружной скважинный Aquario ASP 1E 75-75 (Италия)	шт.	1	16900	16900
2.	Трос страховочный (из нержавеющей стали) 3 мм	п.м.	40	40	1600
3.	Зажимы для троса (из нержавеющей стали) 3 мм	шт.	4	70	280
4.	Оголовок скважинный 130×140×32 мм (пластик)	шт.	1	3100	3100
5.	Труба ПНД 32×3мм ПЭ-100 ГОСТ (питьевая)	п.м.	40	65	2600
6.	Стяжки кабельные (нейлон)	шт.	40	5	200
7.	Обратный клапан 1" (латунь)	шт.	1	500	500
8.	Ниппель 1" (латунь)	шт.	1	120	120
9.	Трубные соединения ПНД 32 UNIDELTA (Италия)	шт.	4	150	600
Итого:					25900

Смета расходов на монтаж системы водоснабжения.

№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за единицу в руб.	Сумма.
1.	Монтаж системы водоснабжения (монтаж погружного насоса, монтаж скважинного оголовка, монтаж фитингов.	шт.	1	12000	12000
2.	Транспортные расходы				3500
Итого:					15500
Общая сумма расходов на монтаж системы водоснабжения:					41400